

Päällystysohjelman toteutuminen 2021

Tekninen lautakunta 27.04.2021 § 34

Valmistelija

tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Rakentamisohjelmaan on varattu vuosittain määrärahaa huonokuntoisten kaavateiden peruskorjaukseen ja päällystämiseen.

Kaavateiden pinnoittaminen vähentää selvästi kesäkunnossapitoa ja on merkittävä tekijä asukasviihtyvyyden kannalta.

Rakentamisohjelmassa vuodelle 2021 varattu määräraha on 50.000,00 €. Kaavateitä esitetään päällystettäväksi määrärahan riittävyyden mukaan seuraavassa järjestyksessä:

Kärkölen asfaltointikohteet 2021

1. Kouluntien kevyenliikenteenväylän turvallisuuden parantaminen selkeällä rajauksella. Katu muutettu yksisuuntaiseksi ja toinen reuna osoitettu kevyelle liikenteelle. Opastava tolputus ei ole hyvä ratkaisu. Kevyenliikenteen osan korottaminen. n.1,5m leveä alue.
2. Lähdeojantie/Tolkontie. Päällyste huonokuntoinen, routii, pohjatkin (jakava kerros) uusittava
3. Linjatie. Päällyste huonokuntoinen, uusitaan
4. Meklarintie/Parmalantie. Vaatii ensin ojien avaamisen ja pohjien kunnan arvioinnin. Sitten päällysteen uusinta (kohde vielä epävarma). Ei paljoa liikennettä.
5. Ruukintien alkupää. Päällyste uusittava.
6. Sampolantien alku. päällyste uusittava.
7. Riimitien jatkona kevyenliikenteen sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä. Alusrakenteista ei muutenkaan tietoa (vähäinen kohde. Vielä epävarma)
8. Sarraintie. Päällystystä vaille.
9. Pirtintien alkupää. Päällyste huonokuntoinen tien alkupäässä.
10. Nikkarinkuja. Sorapintainen väylä. Vaatii ainakin jakavan kerroksen ennen päällystystä.

Useita bitumipaikkausta vaativia kohteita joissa pitkittäishalkeamia.

Lisäksi risteyksessä Tehdastie-Könnikäntie tarve hidasteelle. Hidaste vain toiselle kaistalle ja risteyksen eteläpuolelle pohjoiseen päin ajavalle liikenteelle.

Esittelijä

tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päällystämishojelman vuodelle 2021 toteutettavaksi valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta 25.01.2022 § 7
264/10.03.00/2021

Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047

Vuoden 2021 asfaltointiohjelma toteutui seuraavasti:

Valmistuneet työt

- Kouluntie	690,0 m ²
- Sampolantie	1400,0 m ²
- Ruukintie	440,0 m ²
- Linjatie	420,0 m ²
- Merkarantie/Parmalantie	580,0 m ²

Yhteensä pinnoitustyötä tehty 3530,0 m².

Vuoden 2022 asfaltointiohjelma esitetään toteutettavaksi siten, että vuonna 2021 jääneet aloittamattomat työt siirtyvät ohjelmaan toteutettaviksi vuonna 2022-2023. Aloittamattomissa töissä on huomattavalta osin tien rakentamisen eri kerrosten (pohjamaa, suodatinkangas, jakava kerros, kantava kerros, kulutuskerros ja sitten vasta asfalttipinta työtä) uusimista ja perusparannusta sekä salaojien rakentamista, joka vaatii suunnittelutyötä ennen toteutukseen ryhtymistä.

Lähdeojantie- Tolkontie päällyste on heikkokuntoinen ja vaatii hulevesijärjestelmän rakentamisen. Kaavatie on suljettu aikoinaan betoniporsain laittomasti. Tie uudistetaan vuoden 2022 aikana jonka jälkeen kulku avataan suunnitellun kaavatien mukaiseksi.

Riihitien kevyenliikenteen väylä vaatii jakavan kerroksen ennen päällystystä. Samalla selvitetään koko tien rakenteiden kunto.

Sarrantie on asfaltti päällystystä vailla.

Pirtintien alkupään päällyste on huonokuntoinen ja vaatii uusimisen.

Nikkarinkujan sorapintainen väylä vaatii jakavan kerroksen ennen päällystystä.

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 aikana tehdyt asfaltointityöt. Työohjelmasta tekemättä jääneet työt tekninen lautakunta päättää siirtää toteutettaviksi vuoden 2022 työohjelmaan.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto